

LEGENDA ELEKTRO

RMS 10

- ROZVADĚČ RMS 10
- STOUPACÍ VEDENÍ
- TRASA NAPÁJECÍHO KABELU VE STÁVAJÍCÍM ŽLABU
- TRASA NAPÁJECÍHO KABELU NA STÁVAJÍCÍM ROŠTU
- SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ L20X1 TK1L
- TRASA TOPNÉHO SAMOLIMITUJÍCÍHO KABELU VČETNĚ IZOLACE MINER. VLNOU A OPLECHOVÁNÍ
- PROSTOROVÝ TERMOSTAT heat TRERM-AT/0001 -10°C +40°C PRO PŘÍMÉ SPÍNÁNÍ 16A,230V
- UZEMNĚNÍ POTRUBÍ - 2x ZT2+PÁSEK FeZn 30x4 ULOŽENÉ KOLMO V ZEMI S HORNÍ HRANOU V HLOUBCE 0,5 m
- UZEMŇOVACÍ PRAPOREC NAVAŘENÝ NA POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ ODKALOVACÍ NÁDRŽE

POZNÁMKA :

UZEMNĚNÍ ODKALOVACÍHO POTRUBÍ V TUNELECH BUDE PROVEDENO PROPOJENÍM PÁSKEM FeZn 30x4 PŘIPRAVENÝCH UZEMŇOVACÍCH PRAPORCŮ NA STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ VE STROJOVNÁCH .

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE 50Hz,400V/230V,TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 332000-4-41 ED.2 zm1
OPATŘENÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
-DOPLŇKOVÁ OCHRANA: POSPOJOVÁNÍM , PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

RELEASED

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚNY / REVIZE	VYPRACOVAL

INVESTOR / OBJEDNATEL :	SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV	
HIP :	Chytka Vlastimil	
VYPRACOVAL :	KONTROLOVAL :	SCHVÁLIL :
Sohlich Lubomír	Ing. Borovička Jiří	Ing. Šimanský Jan
25.11.2014		25.11.2014

PIK s.r.o.
Na Hrádku 781 / 15
750 02 Přerov I - Město
Czech Republic
Tel. +420 581 288 111
Web . www.pik.cz
Email : pik@pik.cz

AKCE : Modernizace technologie odkalování T1 - T10 Heřmanův Městec
ČÁST : D2. Dokumentace techni. a technol. zařízení
SO / PS
PS238. Odkalení nádrží v tunelu T1 - T10
PROF. DÍL : 02. Elektrotechnologická část
PŘÍLOHA : Situace

ZAK. ČÍSLO :	14095
DATUM :	11 / 2014
STUPEŇ :	DPS
FORMÁT :	4 x A4
MĚŘÍTKO :	1 : 200
MÍSTO STAVBY :	H. Městec

Č. KOPIE :

ARCH. ČÍSLO :
14095-DPS-D-D2-PS238-02-03-001