

V Praze dne 1. července 2016
Č.j.: 07525/16 – SSHR
Počet listů: 2

**Věc: Dodatečná informace č. 3 k veřejné zakázce s názvem
„16-051 V. Albrechtice 222 - závodové komunikace“, evidenční číslo: 634253**

Zadavatel obdržel dne **28. června 2016** žádost o dodatečné informace k výše uvedenému veřejné zakázce v tomto znění:

Po prostudování zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na stavební práce

16-051 V. Albrechtice 222- závodové komunikace

vedení snahou o řádné vypracování naší nabídky v předmětném zadávacím řízení dle požadavků a představ zadavatele, Vás žádáme na základě části 10 zadávací dokumentace o odpověď na následující dotazy:

Objekt D1 Zpevněné plochy

V etapě 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání je pol. č.9

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	34,000
--	----	--------

18 "zpevněné plochy u 2 ks stávajících nadzemních hydrantů

16 "část stávajícího chodníku v místě přípojky kanalizace k ČOV

V etapě 5 Komunikace jsou pol. č.31,32,33,34

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16,000
---	----	--------

Poznámka k položce:

zpětné položení dlažby v chodníku po provedení přípojky kanalizace k ČOV

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	24,000
---	----	--------

Poznámka k položce:

plocha u hydrantů a přídlažba

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	97,625
---	----	--------

377*0,25 "betonová přídlažba u objektů garáží

94,250

(6,5+7,0)*0,25 "betonová přídlažba u objektů dílen

3,375

Součet

97,625

dlažba betonová plošná hladká 50x25 cm šedá	m2	47,250
---	----	--------

Poznámka k položce:

plocha u hydrantů a přídlažba - náhrada 30% původní dlažby

1. Nechybí v pol. rozpočtu položka pro rozebrání dlažeb (přídlažby) u objektů garáží a dílen (97,625m²) ,když se 30% původní přídlažby nahrazuje novou ?
2. Z jaké velikosti původní plochy přídlažby se počítalo 30% ?

S pozdravem

K dotazu zadavatel uvádí:


Na základě Vašeho opodstatněného dotazu projektant upravil původní rozpočet s tím, že původní čísla položek zůstala zachována z důvodu přehlednosti.

Byla opravena položka 9, Rozebrání dlažeb - přidána výměra předlažby. Opravena je položka 34, kde byl chybný počet 30% měněné přídlažby u hydrantů.

Nově jsou přidány položky 54-57, které zajišťují odvoz a likvidaci sutě z dlažby, přídlažby a obrubníků.

Upravený výkaz výměr najdete v příloze odpovědi.

S pozdravem,

V. Z. LIJHELY

Ing. Zbyněk Raichl, CSc.
ředitel Odboru zakázek