

V Praze dne 25. 10. 2016
Č.j.: 13468/16-SSHR
Počet listů: 3
Příloha: 1

**Věc: Dodatečné informace č. 6 k veřejné zakázce s názvem
„16-093 Silo Blovice- rekonstrukce trafostanice“**

1) Zadavatel obdržel dne 19. 10. 2016 žádost o dodatečné informace v tomto znění:

„Vážení obchodní partneři,

K dotazu č. 2 odpovídáte, že všechny přístroje navržené projektem jako výzbroj nových rozvaděčů RHI a RH2 mají dostatečnou jmenovitou mezní zkratovací vypínací schopnost. Ano to se týká přístrojů ARION WL, Modeion S a pojistek. Ale v rozvaděčích jsou i další přístroje např. jističe BD N, BH N, které tuto schopnost nemají. V projektu by měly být nahrazeny.

Odkaz na provedení požárních přepážek na ČSN EN 61936-1-viz tabulka 4 v článku 8.7.2.2 je sice správný, ale platí pro olejové transformátory s obsahem kapaliny do 1000 l. Transformátor navržený v projektu DOTUL 1600H obsahuje podle údajů výrobce 960kg oleje, což je přepočtem objem cca 1100l.

Nebyla připojena relevantní odpověď týkající se požárních úseků podle požadavků požární zprávy a s ohledem na výše citovanou normu. Tomu by mělo odpovídat řešení prostupů mezi jednotlivými prostory trafostanice v projektu, což ovlivňuje i celkovou cenu nabízeného řešení.

Požadavek na doplnění měřících transformátorů napětí a proudu a výměnu pojistek bude nutné doplnit do tabulky Soupis prací, která by měla být modifikována v souladu s tímto požadavkem“.

2) Zadavatel obdržel dne 20. 10. 2016 žádost o dodatečné informace v tomto znění:

„Vážení obchodní partneři,

Ve výkresech projektové dokumentace pro rozvaděče RHI a RH2 jsou nesrovnalosti ve specifikacích některých přístrojů. Např. QFI ARION v přívodním poli na listu č4 má specifikaci WL1225-3CB36-4GN4-Z P01, kdežto na listu č. 11 je WL1225 2CB32-4GN4.

Vyřizuje: Mgr. Marcela Palenčárová, DiS., vedoucí oddělení veřejných zakázek malého rozsahu, tel: 222 806 245,
e-mail: mpalencarova@sshr.cz

Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana, tel.: +420 222 806 111,
fax: +420 251 510 314, IS DS: 4iqaa3x, e-mail: posta@sshr.cz, www.sshr.cz

Celkově je zřejmé, že u všech ARIONů se neshodují specifikace na jednopólových schématech se specifikacemi v zapojovacích schématech.

Potvrďte, které údaje jsou platné, neboť to má vliv na stanovení cenové nabídky“.

3) Zadavatel obdržel dne 24. 10. 2016 žádost o dodatečné informace v tomto znění:

„Vážení obchodní partneri.

Žádáme vás o zaslání dodatečných informací k zadávací dokumentaci:

1. dotaz - bylo by možné poskytnout kopii poslední revizní zprávy VN, tedy zejména vývodních kobek na nové transformátory?

2. dotaz - jaká přesně a konkrétně je myšlena likvidace transformátorů a rozvodny NN? Kdo je odveze k likvidaci?

3. dotaz - Projekt a tedy ani výkaz výměr neřeší specifikaci uložení VN jedno žilových vodičů SAX-W 1x70 s jednoduchou izolací. Výrobce deklaruje použití tohoto vodiče pro instalaci na stožáry, jako součást systému PAS. Otázka tedy je, jaké izolátory, popřípadě jiné konstrukce použít pro podepření těchto vodičů mezi vývodem VN z kobky a přívodem do transformátoru“.

K dotazům zadavatel uvádí:

1) K žádosti o dodatečné informace ze dne 19. 10. 2016:

Zadavatelem pověřený projektant opravil ve výkresech projektové dokumentace:

- D 2.3 ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RH1

- D 2.4 ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RH2

Jističe BD N, BH N, změněny na řadu BD SE, BH SE. Co se týče malých jističů LTE, byly předřazeny pojistkové odpínače OPV22, s pojistkami gG 125A.

Dle ČSN EN 61936-1, článek 8.7.2.2, tab. č. 4, má být minimální odolnost požárních přepážek EI90, respektive pro transformátory s obsahem oleje větší jak 1000l.

Zadavatel uvádí, že celý objekt rozvodny VN/NN, včetně kobek transformátorů je jeden požární úsek.

Vzhledem na požadavek na doplnění měřících transformátorů napětí a proudu a výměnu pojistek zadavatel doplnil položky dle připomínky uchazeče do soupisu prací, výkazu výměr.

2) K žádosti o dodatečné informace ze dne 20. 10. 2016:

Zadavatelem pověřený projektant opravil ve výkresech projektové dokumentace:

- D 2.3 ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RH1

- D 2.4 ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RH2

Vyřizuje: Mgr. Marcela Palenčárová, DiS., vedoucí oddělení veřejných zakázek malého rozsahu, tel: 222 806 245,
e-mail: mpalencarova@sshr.cz

Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana, tel.: +420 222 806 111,
fax: +420 251 510 314, IS DS: 4iqaa3x, e-mail: posta@sshr.cz, www.sshr.cz

3) K žádosti o dodatečné informace ze dne 20. 10. 2016:

Zadavatel bohužel revizní zprávu vývodových kobek transformátoru nemá k dispozici. Už v průběhu projekce byl požadavek na investora ohledně revizní zprávy, která z nejasného důvodu není k nalezení. Bude tedy nutnost zřídit novou RZ.

Likvidace stávajících transformátorů záleží na realizátorovi díla. Má možnost je ekologicky zlikvidovat ve sběrných surovinách, apod. (zde vystaví doklad o ekologické likvidaci). Odvoz k likvidaci si stavebník zajišťuje sám.

Z výkresu D 2.2-2 - DISPOZICE ROZVODNY VN jsou jasně patrné stávající vývody VN z kobek transformátorů (K5, K7). Vodiče SAX-W 1x70 budou připojeny na tyto stávající přípojnice VN v prostoru transformátoru, tedy nepovedou žádnou kabelovou trasou. Budou pouze připojeny na stáv. přípojnice VN, zřízené u daných transformátorů. Vývody VN ze stávajících VN kobek jsou stávající, průchodkami VN.

Zadavatel doplňuje projektovou dokumentaci včetně položkového rozpočtu.

S pozdravem


Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

Přílohy: 16-093 Doplněná projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu