

17-050

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Příloha č.4

Kód: 2017040

Stavba: Hala H3 - vybudování 2 nových vjezdových vrat z čelních stran v areálu SSHR

JKSO:

CC-CZ:

Místo: SSHR

Datum: 28.5.2017

Objednatel:

ČR - SSHR, Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Heider

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017040

Stavba: Hala H3 - vybudování 2 nových vjezdových vrat z čelních stran v areálu SSHR :

Místo: SSHR -

Datum: 28.5.2017

Objednatel: ČR - SSHR, Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5

Projektant: Ing. Martin Heider

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
01	Hala H3 - vybudování 2 nových vjezdových vrat z čelních stran v areálu SSHR závodu Opavan Štítina	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Příloha č. 4

Stavba: Hala H3 - vybudování 2 nových vjezdových vrat z čelních stran v areálu SSHR :

Objekt: 01 - Hala H3 - vybudování 2 nových vjezdových vrat z čelních stran v areálu SSHR :

JKSO: CC-CZ:
Místo: 11 Datum: 28.5.2017

Objednatel: IČ:
ČR - SSHR, Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Martin Heider DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hala H3 - vybudování 2 nových vjezdových vrat z čelních stran v areálu SSHR :

Objekt: 01 - Hala H3 - vybudování 2 nových vjezdových vrat z čelních stran v areálu SSHR

Místo: Datum: 28.5.2017

Objednatel: ČR - SSHR, Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 Projektant: Ing. Martin Heider

Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	0,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Hala H3 - vybudování 2 nových vjezdových vrat z čelních stran v areálu SSHR

Objekt: **01 - Hala H3 - vybudování 2 nových vjezdových vrat z čelních stran v areálu SSHR**

Místo: I Datum: 28.5.2017

Objednatel: ČR - SSHR, Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 Projektant: Ing. Martin Heider

Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

1	K	33R.01	Dodávka a montáž nosného ocelového rámu TP 100x200x4 mm pro uchycení nových vrat vč. kotvení a nátěru	kg	595,766	0,00	0,00
---	---	--------	---	----	---------	------	------

- kotvení u podlahy patním plechem 200x200x12 mm pomocí chemické kotvy 2xM12
 - kotvení ve vrcholu navařením na přemístěný ocelový paždík C 50x160 mm
 - konečná povrchová úprava trojnásobným antikorozním nátěrem

$((4,20+5,12*2)*18,84)*2*1,08$ 587,627

$(0,20*0,20*0,012*7850)*2*1,08$ 8,139

Součet 595,766

2	K	34R.01	Úprava ocelového roštu opláštění haly v místě nových vrat	kpl	2,000	0,00	0,00
---	---	--------	---	-----	-------	------	------

- vyřezání svislých paždíků C 60x210 mm v místě nových vrat
 - demontáž a posunutí vodorovného paždíkku C 50x160 mm z úrovně +4,20 m na úroveň +5,20 m vč. dodávky a navaření kotevních prací z úhelníků
 - vyřezání vodorovného paždíkku C 50x160 v místě nových vrat v úrovni horní hrany soklu a jeho opětovné navaření v úrovni horní hrany soklu vrat a v úrovni +4,20 m na sloupy a nosný ocelový rám nových vrat z TP 100x200x4 mm
 - konečná povrchová úprava dotčených ocelových konstrukcí trojnásobným antikorozním nátěrem
 - kompletní provedení vč. veškerých pomocných prací a dodávek

3	K	34R.02	Zpětná montáž části opláštění haly ze sendičových panelů s odřezáním v místě budoucího nadpraží vč. úpravy svislých paždíků	kpl	2,000	0,00	0,00
4	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	2,376	0,00	0,00

$(0,45*1,32*2)*2$ 2,376

Součet 2,376

61 - Úprava povrchů vnitřních

0,00

5	K	612335302	Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,564	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(0,45*1,32*2)*2*1,5		3,564		
			Součet		3,564		

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

0,00

6	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým C 25/30 plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,454	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

dobetonávka podlahy v místě soklu

(0,45*4,20*0,12)*2

0,454

Součet

0,454

7	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,013	0,00	0,00
---	---	-----------	--	---	-------	------	------

v místě dobetonávky podlahy - síť 150/150/6 mm

(4,20*0,45*3,03*0,001*1,1)*2

0,013

Součet

0,013

8	K	63.R01	Dodávka a montáž ochranného lemovacího úhelníku 80x80x8 mm vč. kotvicích pracen z pásové oceli 50/4 mm po 500 mm, povrchová úprava trojnásobným antikoročním nátěrem	m	8,400	0,00	0,00
---	---	--------	--	---	-------	------	------

4,20*2

8,400

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

9	K	952901221Z	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	kpl	1,000	0,00	0,00
---	---	------------	--	-----	-------	------	------

10	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	4,990	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	------	------

parapetní zdivo v místě nových vrat

(0,45*1,32*4,20)*2

4,990

Součet

4,990

11	K	966072112	Demontáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů budov v do 12 m	m2	36,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	------

(1,00*1,50*12)*2

36,000

Součet

36,000

12	K	967031142	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	2,376	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	------	------

(0,45*1,32*2)*2

2,376

Součet

2,376

997 - Přesun sutě

0,00

13	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	10,771	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,771	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	150,794	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	------

16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,771	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--------	------	------

998 - Přesun hmot

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,421	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

713 - Izolace tepelné 0,00

18	K	713131140	Montáž izolace tepelné ostění vrat	m2	10,725	0,00	0,00
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	------	------

$((4,10+5,10*2)*0,375)*2$ 10,725

Součet 10,725

19	M	283764700	deska izolační z fenolické pěny tl. 20 mm	m2	10,940	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	------

Součinitel prostupu tepla U^ (W/m2 K)=0,26. Tecta-PUR 024 se skládá z polyuretanových dílců skupiny tepelné vodivosti 024, oboustranně Alu fólie tl. 0,05 mm, na horní straně je nakaširována ochranná fólie s protiskluzovou úpravou se samolepicími přesahy.*

20	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

21	K	767R.01	Dodávka a montáž sekčních zateplených lamelových plných vrat rozm 3900x5000 mm s bočním elektrickým průmyslovým pohonem, dálkovým ovládním a vnitřním ovládacím tlačítkem	kus	2,000	0,00	0,00
----	---	---------	---	-----	-------	------	------

*- kompletní dodávka a montáž vč. bočního elektrického průmyslového pohonu, dálkového ovládní (4 ks), vnitřního ovládacího tlačítka, pomocné ocelové konstrukce pro přichycení vrat k nosné konstrukci
- podrobná technická specifikace - viz. PD a technická zpráva*

22	K	767R.02	Lemování vnějšího ostění vratového otvoru z vysoce jakostního lakovaného plechu	m	27,800	0,00	0,00
----	---	---------	---	---	--------	------	------

$(3,90+5,00*2)*2$ 27,800

Součet 27,800

23	K	767R.03	Lemování vnitřního ostění vratového otvoru z vysoce jakostního lakovaného plechu	m	23,000	0,00	0,00
----	---	---------	--	---	--------	------	------

$(3,90+(5,00-1,20)*2)*2$ 23,000

Součet 23,000

24	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

25	K	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2	3,780	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

dobetonávka podlahy

$(4,20*0,45)*2$ 3,780

Součet 3,780

26	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	3,780	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	------	------

M - Práce a dodávky M 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

21-M - Elektromontáže

0,00

27	K	21M.01	Úprava stávající elektroinstalace - demontáž osvětlení (2x zářivkové těleso vč. kabeláže)	kpl	2,000	0,00	0,00
28	K	21M.02	Zhotovení přívodu elektro pro nová sekční vrata ze stávajícího rozvaděče vč. doplnění jističe a pomocných stavebních prací	kpl	2,000	0,00	0,00
29	K	21M.03	Revize elektro	kpl	1,000	0,00	0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

30	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	0,00	0,00
31	K	030001001	Dočasné zajištění otvoru pro nová vrata proti povětrnostním vlivům do doby jejich osazení	kus	2,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

