?změřit přídlažbu,
vyměnit nebo použít?
do betonu?
20 mm od podlahy?

stávající betonová přídlažba 250/500 mm kolem objektu bude demontována a poté znovu osazena do betonového lože podklad bude dosypán a zhutněn

176.58

výměna napojení dešťových svodů - 8 ks -
- st. lapače střešních splavenin GEIGER budou vybourány, včetně obetonování a nahrazeny novými

stávající podzemní hydrant zrušit

vodovod LT 100

stávající podzemní hydrant zrušit

PVC 110

BO 15/25 mm zapuštěný

začátek výměny potrubí

stávající vodoměrná šachta

stávající betonová přídlažba 250/500 mm kolem objektu bude demontována a poté znovu osazena do betonového lože podklad bude dosypán a zhutněn

HDPE Ø 32/3

PVC 110

parkový obrubník 5/25 mm zapuštěný

vodovod PVC 110

parkový obrubník 5/25 mm zapuštěný

BO 15/25

PVC DN 200

Zaslepení nového potrubí před ČOV

výměna stávajících obrubníků za nové BO 15/25 mm

151.53

stávající betonová přídlažba 250/500 mm kolem objektu bude demontována a poté znovu osazena do betonového lože podklad bude dosypán a zhutněn

výměna napojení dešťových svodů - 7 ks -
- st. lapače střešních splavenin GEIGER budou vybourány, včetně obetonování a nahrazeny novými

DN 500 BE

DN 400 PVC

kabel NN

DN 150 GG

DN 200 PE

DN 250 O

UV1 UV2 UV3 UV4 UV5 UV6 UV7 UV8 UV9 UV10 UV11 UV12 UV13 UV14 UV15 UV16

RŠ1

ŠD1

H1 H2 H3 H4

269/1 269/2 269/3 269/4 269/5 269/6 269/7 269/8 269/9 269/10 269/11 269/12

2164/1 2164/2 2164/5 2164/6

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- STL plynovod
- jednotná kanalizace ULTRA-RIB 2 (PVC), DN400 majitel - Petr Biener, Josefovice 52, 742 83 Klimkovice
- jednotná kanalizace DN 500 BE - provozované SmVak
- kanalizace - není v majetku ani provozování SmVak
- nadzemní vedení VN
- nadzemní vedení NN
- podzemní vedení NN
- vodovod
- vedení O2 - zaměřený průběh metalického kabelu
- vedení O2 - zaměřený průběh optického kabelu
- vedení O2 - neprovozované sítě

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V AREÁLU:

- podzemní kabel NN
- rušený vodovod LT 100
- vodovod PVC 110
- dešťová kanalizace DN 200

D1 - ZPEVNĚNÉ A MANIPULAČNÍ PLOCHY

- KOMUNIKACE - nový povrch
- KOMUNIKACE - nová včetně konstrukce
- CHODNÍK - stávající
- CHODNÍK - stávající - oprava po výměně obrubníku
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA U HYDRANTŮ
  DLAŽDICE 250/500 mm - budou použity st. dlaždice v dobrém stavu
- ozelenění
- uliční vpusť - nově navržená
- uliční vpusť - výměna a posunutí stávající uliční vpustě, včetně napojení - ve zpevněných plochách budou UV vyměněny za nové
- drenážní průsakové roury PE-HD DN 100 ŠD DN 315 POKLOP D 315/ D400 + TELESKOP
- obrys staveniště komunikace

D2 - VENKOVNÍ ROZVODY VODY, PŘÍPOJKA KANALIZACE

- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PVC DN 200
- NOVÁ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - PVC DN 200
- VENKOVNÍ ROZVOD VODY - PVC 110
- VENKOVNÍ ROZVOD VODY - HDPE Ø 32/3

ZODP. PROJ.	Ing. Zdeněk LOUP	DATUM	09/2015
VYPRACOVAL	Ing. Petr KOLAŘÍK	MĚŘÍTKO	1:500
INVESTOR	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv Šeříková 616/1, Praha 5 - Malá Strana	ZAK. Č.	2358
		STUPEŇ	DPS

PROJECTS CIVIL s.r.o.
IČ: 24306606

AKCE	Opavan - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace	VÝKRES	VÝTISK
ČÁST	ZPEVNĚNÉ A MANIPULAČNÍ PLOCHY	C 3	
OBSAH	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		